

## UREĐENJE PLAŽE U KARINU GORNJEM

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, transport, režiju gradilišta i upravu tvrtke, sve poreze i prireze te zaradu tvrtke. Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi pripremni i završni radovi, postrojenja, potrebne prostorije i instalacije, završni radovi, čišćenje okoliša i uređenje gradilišta, osiguranje i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova. Svi radovi iz troškovnika izvoditi će se pod utjecajem mora.

Jedinične i ukupne cijene određene u ponudi od strane ponuditelja smatraju se fiksnima i ne mogu se mijenjati, bez obzira na mjesto (državu) nabave materijala.

BROJ	STAVKA	JED. MJERA	KOLIČINA	JED. CIJENA	IZNOS
------	--------	---------------	----------	-------------	-------

### 1. GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI

#### 1.1. PRIPREMNI RADOVI

- |        |  |       |         |
|--------|--|-------|---------|
| 1.1.1. | Sva geodetska mjerenja, osiguranja točaka, profiliranja, obnavljanja i održavanja za sve vrijeme trajanja radova te kontrole nagiba, kontrole točaka i kontrole visina svih objekata do primopredaje radova.   | m2    | 5458,00 |
| 1.1.2. | Svi pripremni radovi na organizaciji gradilišta; ograđivanje gradilišta, označavanje gradilišta, izvedba nanosne skele, organizacija gradilišta s osiguranjem prostora za odlaganje iskopa koji je potrebno privremeno deponirati, sve komplet. Obračun po paušalu   | pauš. | 1,00    |
| 1.1.3. | Označavanje svih postojećih instalacija. U cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i strojevi za označavanje postojećih instalacija te osiguranje oznaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun se vrši po kompletu svih označenih instalacija. | pauš. |         |
| 1.1.4. | Uklanjanje postojećih betonskih pitara. Stavka uključuje rušenje i odvoz materijala. Obračun po m3 odvezenog materijala.   | m3    | 1,00    |

1.1.5.	Demontaža i odvoz vanjskih tuševa, koji nisu u funkciji. Obračun po komadu.	kom	5,00
1.1.6.	Demontaža i odvoz postojećih drveni klupa za sjedenje. Obračun po komadu.	kom	10,00
1.1.7.	Demontaža postojećih kabina za presvlačenje. Obračun po komadu.	kom	3,00

<b>PRIPREMNI RADOVI UKUPNO</b>
--------------------------------

<b>1.2. ZEMLJANI RADOVI</b>
-----------------------------

1.2.1.	Strojno uklanjanje postojećeg šljunka na mjestu izvedbe nove betonske pješačke staze. Potrebno ukloniti sloj do dubine od 15 cm. Obračun po m3.	m3	110,00
1.2.2.	Strojna izrada rova za postavljanje vodovodnih cijevi za spoj novih tuševa i sanitarnog čvora plaže. Širina rova cca 40 cm, dubina 50 cm. Obračun po m3.	m3	62,50
1.2.3.	Strojni iskop zemlje za izradu novog kamenog zida širine 40 cm i visine 50 cm. Dubina iskopa 60 cm ,širina 50. Obračun po m3.	m3	94,20
1.2.4.	Uklanjanje šljunka namjestima izvedbe platoa za vanjske tuševe, do dubine od 15 cm. Obračun po m3.	m3	2,10
1.2.5.	Uklanjanje šljunka namjestima izvedbe platoa za kabine za presvlašenje, do dubine od 15 cm. Obračun po m3.	m3	1,80
1.2.6.	Uklanjanje šljunka namjestima izvedbe WC-a, kontejnerskog tipa, do dubine od 15 cm. Obračun po m3.	m3	2,15
1.2.7.	Uklanjanje šljunka mjestu izvedbe rampe za invalide, do dubine od 25 cm.. Obračun po m3.	m3	1,50
1.2.8.	Uklanjanje šljunka namjestima izvedbe platoa za bar i restoran, do dubine od 20 cm Obračun po m3.	m3	9,80

1.2.9.	Uklanjanje šljunka i iskop zemlje na mjestima izvedbe temelja za suncobrane, do dubine od 45 cm. Obračun po m3.	m3	3,10
1.2.10.	Zatrpavanje rova nakon postavljenih vodovodnih cijevi, tamponom. Obračun po m3.	m3	60,00
1.2.11.	Nabava , dovoz i nabijanje tampona na mjestima izvedbe nove pješačke staze, platoa za tuševe, kabine za presvlačenje i plažnih objekata, u debljini od 15 cm. Obračun po m3	m3	80,00
1.2.12.	Uklanjanje sloja zemlje na mjestima izvedbe odbojkaških igrališta, igrališta za badminton i dječijeg igrališta, do dubine od 25 cm. Obračun po m3.	m3	90,00
1.2.13.	Nabava, dovoz i nabijanje tampona na mjestima izvedbe odbojkaških igrališta, igrališta za badminton i dječjeg igrališta, u debljini od 10 cm. Obračun po m3	m3	36,00
1.2.14.	Dobava i ugradnja geotekstila, koji se postavlja na nabijeni sloj tampona ispod igrališta iz stavke 1.2.13. Obračun po m2	m3	370,00
1.2.15.	Strojni iskop jame za postavu predgotovljene spetičke jame za novi WC, kontejnerskog tipa. Dimenzije jame 260x220x230 cm. Obračun po m3.	m3	13,50
1.2.16.	Iskop zemlje na mjestima izvedbe temelja za stupove odbojkaškog igrališta. Obračun po m3	m3	1,50
1.2.16.	Odvoz viška zemljanom materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3 odveženog materijala.	m3	280,00
1.2.17.	Dobava, dovoz i ugradnja sitnog kvarcnog pijeska na mjestima odbojkaških igrališta, badmintonskog igrališta i igrališta za djecu, u sloju od 20 cm, granulacije 0,09-1,4mm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	73,00
1.2.18.	Dobava , dovoz i ugradnja šljunka za nasipavanje plaže. Obračun po m3 dovezenog materijala.	m3	140,00

<b>ZEMLJANI RADOVI UKUPNO</b>
-------------------------------

**1.3. BETONSKI I AB RADOVI**

1.3.1.	Izrada šetnice od "bijelog" betona, debljine 10 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	73,00
1.3.2.	Ugradnja bijelog betona na postojeće mulove, beton debljine 10 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	51,00
1.3.3.	Izrada AB platoa za tuševe i kabine za presvlačenje, od "bijelog" betona, debljine 10 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad.. Obračun po m3 ugrađenog betona	m3	2,60
1.3.4.	Izrada AB platoa WC i plažne objekte, debljine 15 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	11,00
1.3.5.	Izrada AB temelja kamenog zida, visine 60 i širine 40 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	80,00
1.3.6.	Adaptacija postojećeg AB stubišta. Izrada novog stubišta od bijelog betona preko postojećih. Stavka uključuje sav potrebni materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	3,75
1.3.7.	Izrada AB temelja samaca za suncobrane, dimenzija 70x70x30 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	2,35
1.3.8.	Izrada AB rampe za invalide, debljina ploče 10 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	1,00
1.3.9.	Izrada AB temelja stupova za mreže odbojkaškog igrališta. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad za izvedbu stupova. Obračun po m3 betona.	m3	1,00

**BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO****1.4. KAMENOKLESARSKI RADOVI**

1.4.1.	Dobava kamenog materijala i izrada kamenog zida, od klesanog kamena, zid dimenzija 40x50 cm, sa jednostranim licem. Obračun po m2 zida	m2	180,00
--------	--	----	--------

**KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO**

<b>1.5. OPREMA PLAŽE</b>
--------------------------

1.5.1.	Dobava i montaža drvenih klupa za sjedenje, klupa širine 2m. Obračun po komadu.	kom	20,00
1.5.2.	Dobava i ugradba metalnih koševa za smeće. Obračun po komadu.	kom	16,00
1.5.3.	Dobava i montaža kabina za presvlačenje, kabine se postavljaju na predhodno izvedene platee. Obračun po ugrađenom komadu.	kom	4,00
1.5.4.	Dobava i montaža samozatvarajućih tuševa, na predhodno izvedenim AB platoima. Obračun po ugrađenom kompletu koji se sastoji od dva tuša i dvije slavine za vodu.	kom	4,00
1.5.5.	Dobava i montaža ograde od inoxa, na rampi za invalide. Obračun po komadu.	kom	2,00
1.5.6.	Dobava i montaža rasvjete sa solarnim panelima. Stavka uključuje solarni panel, rasvjetno tijelo, akumulator, stup, te sav potreban materijal za rad rasvjete. Rasvjeta se postavlja na izvedeni kameni zid. Obračun po ugrađenom komadu.	kom	10,00
1.5.7.	Dobava i montaža suncobrana od trske, sa metalnom konstrukcijom, promjera 3m. Obračun po ugrađenom komadu	kom	12,00
1.5.8.	Dobava i montaža stupova i mreže odbojkaškog igrališta. Obračun po ugrađenom kompletu.	kom	2,00
1.5.9.	Dobava i montaža stupova i mreže igrališta za badminton. Obračun po komadu.	kom	1,00
1.5.10.	Dobava i ugradnja predgotovljene septičke jame, na mjestu izvedbe kontejnerskog WC-a, zapremnine min 5000 l. Obračun po ugrađenom komadu.	kom	1,00
1.5.11.	Dobava i montaža kontejnerskog WC-a, WC se sastoji od muškog, ženskog i invalidskog dijela, na predhodno izvedenu AB ploču, te spajanje na izvedenu septičku jamu. Obračun po ugrađenom komadu.	kom	1,00
1.5.12.	Dobava i postava drvenih klupa i stolova, obračun po kompletu.	kom	2,00
1.5.13.	Dobava i montaža osmatračnice za spasilačku službu. Osmatračnice će se postaviti na postojeće mulove. Obračun po montiranoj osmatračnici.	kom	2,00

1.5.14.	Dobava i montaža opreme za vaterpolski teren. Obračun po montiranom kompletu	kpl.	1,00
1.5.15.	Dobava i postava vodenog parka za djecu. Obračun po postavljenom kompletu.	kom	1,00
1.5.16.	Dobava i postava marker plutača u moru. Obračun po m1	m1	325,00
1.5.17.	Dobava i postava kutija za prvu pomoć. Obračun po komadu.	kom	2,00
1.5.18.	Dobava i postava opreme za bežični Internet (bez priključka na mrežu i odabira operatera), stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.	kom	2,00
1.5.19.	Dobava i montaža info ploče. Obračun po ugrađenom komadu.	kom	1,00
1.5.20.	Dobava i montaža igrališta za djecu. Obračun po ugrađenom kompletu	kom	1,00
1.5.21.	Dobava i postava držača za bicikle. Obračun po komadu.	kom	2,00

<b>OPREMA PLAŽE UKUPNO</b>
----------------------------

---

**REKAPITULACIJA:**


---

- |      |                        |
|------|------------------------|
| 1.1. | PRIPREMNI RADOVI       |
| 1.2. | ZEMljANI RADOVI        |
| 1.3. | BETONSKI I AB RADOVI   |
| 1.4. | KAMENOKLESARSKI RADOVI |
| 1.5. | OPREMA PLAŽE           |
- 

UKUPNO

PDV

UKUPNO SA PDV-om